

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN
PEKERJAAN : REHABILITASI POSKESDES DESA ENGGAL REJO
LOKASI : DESA ENGGAL REJO KECAMATAN AIR SALEK
T.A. : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	4	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pengukuran	1,00	Ls	-	-
3	Pek. Pembersihan Lahan	43,31	m2	-	-
4	Pek. Biaya K3	1,00	Ls	-	-
		JUMLAH I			-
II	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	Pek. Bongkaran Atap + Rangka	111,85	Ls	-	-
2	Pek. Bongkaran Plafond + Rangka	41,13	M ³	-	-
3	Pek. Bongkaran Dinding	1,00	Ls	-	-
		JUMLAH II			-
III	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas Rangka Atap Baja Ringan	82,98	M ²	-	-
2	Pek. Pas Atap Multiroof	111,85	M ²	-	-
3	Pek. Pas Nok Atap Multiroof	10,52	M ²	-	-
4	Pek. Pas Lisplank Kalsiplank	43,52	M'	-	-
		JUMLAH III			-
IV	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Pas Plafond PVC + Rangka Besi Hollow Uk. 40.40	80,29	M ²	-	-
2	Pek. Pas List Plafond PVC	84,20	M ²	-	-
		JUMLAH IV			-
V	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA				
1	Pek. Pas. Sliding Door Kayu Kelas II Type P1	1,00	Unit	-	-
2	Pek. Pas. Kusen Pintu UPVC Pabrikasi KM/WC Type P2	1,00	Unit	-	-
3	Pek. Pas. Kusen Jendela Aluminium + Kaca tebal 5mm Type J1	2,00	Unit	-	-
4	Pek. Pas. Kusen Jendela Bouvenly aluminium + Kaca tebal 5mm Type BV	1,00	Unit	-	-
		JUMLAH V			-
#					
VI	PEKERJAAN LANTAI & DINDING				
1	Pek. Pas Keramik Lantai Uk.25 x 25 cm KM/WC	2,42	M ²	-	-
		JUMLAH VI			-
#					
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pek. Pas Instalasi Titik Lampu	9,00	titik	-	-
2	Pek. Pas Lampu SL LED 14 Watt	9,00	bh	-	-
3	Pek. Pas Saklar Ganda	2,00	bh	-	-
4	Pek. Pas Saklar Tunggal	1,00	bh	-	-
5	Pek. Pas Stop Kontak	3,00	bh	-	-
		JUMLAH VII			-

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	4	3	4	5
VIII	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pek. Pas Closed Jongkok	1,00	Unit	-	-
2	Pek. Pas Floor Drain	1,00	Bh	-	-
3	Pek. Pas Keran Air	1,00	Bh	-	-
		JUMLAH VIII			-
IX	PEKERJAAN FINISHING				
1	Pek. Pengerokan cat permukaan dinding lama	73,43	M ²	-	-
2	Pek. Pengecatan dinding interior	126,10	M ²	-	-
3	Pek. Pengecatan dinding exterior	81,18	M ²	-	-
		JUMLAH IX			-
X	PEKERJAAN AKHIR				
1	Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	-	-
		JUMLAH X			-
JUMLAH TOTAL					-